

Kostenübersicht vorbehaltlich Grundlagenermittlung

Kostenvarianten			Tübinger	Kleeweg	Schlehenweg	Amselweg	Finkensteig
			[1,0]*	[2,12]*	[0,99]*		
Variante 1	Stahl-Holzbrücke mit Vorortfertigung -Mehrfeldbrücke - Gründung: Stahlrammpfähle - Belag: Holz -Wasserhaltung		142.779,-	312.686,-	141.351,-		
Variante 2	Stahl-Holzbrücke mit Fertigteilüberbau - wie vor		135.401,-	296.527,-	134.047,-	Neubau DL	Neubau DL
						8.000,-	8.000,-
Variante 3	Holzbrücke mit Fertigteilüberbau - wie vor		139.091,-	304.609,-	137.700,-		
Variante 4	Stahl-Holzbrücke mit Fertigteilüberbau freitragend - Einfeld sonst wie vor		134.261,-	294.031,-	132.918,-		
Variante 5	Wie 4 jedoch komplett Stahl		142.261,-	311.551,-	140.838,-		
Variante 6	AluminiumBrücke einfach		143.915,-	315.174,-	142.476,-		
Variante 7	Aluminiumbrücke komfort		154.800,-	339.012,-	153.252,-		

Legende:

*



Flächenbezugsfaktor zur Tübinger Straße
 Bauweise mit niedrigen Unterhaltskosten
 Bauweise mit hohen Unterhaltskosten
 Bauweise mit mittleren Unterhaltskosten