

☒ öffentlich
☐ nicht öffentlich



Köpenicker Allee:

Geplant: Neubau des Gehweges beidseitig der Fahrbahn. in 2,00-2,50 m Breite
Ausbauanfang an Landesgrenze, Ausbauende ca. 100 m nördlich des Knotenpunktes Heidemühler Weg/ Köpenicker Allee.
Zusätzlich Neubau einer Mittelinsel nördlich des Knotenpunktes Heidemühler Weg/ Köpenicker Allee.

☒ öffentlich
☐ nicht öffentlich



<u>Hönower Weg:</u>
Geplant: Neubau des Gehweges östlich des Hönower Weges in 2,00-2,50 m Breite Anbindung an den 2,50 m breiten Gehweg südlich der Bahngleise, Ausbauende an Landesgrenze

☒ öffentlich
☐ nicht öffentlich



<u>Hoppegartner Str.:</u>
Geplant: Neubau des Gehweges östlich der Hoppegartner Str. in 2,00-2,50 m Breite
Ausbauanfang an Landesgrenze,
Ausbauende an Mahlsdorfer Str.